

Umgestaltung Ortsdurchfahrt Jestetten Vegetation

Bauherr: Gemeinde Jestetten

Baukosten: 150.000 Euro

Baujahr: 2005 – 2010

Um die Straße als Gesamtraum zu erkennen, wurden zu Beginn Grundzüge für die gesamte Ortsdurchfahrt festgelegt, anschließend die einzelnen drei Bauabschnitte im Detail geplant. Ziel der Gesamtplanung waren Gestalt, Funktion und Verkehrssicherheit miteinander zu vereinen.

Die Durchgangsstraße zurückgebaut, Geh- und Radwege verbreitert, Plätze neu- oder umgestaltet und zusätzlich Straßenbegleitgrün angelegt.

Mit der Neugestaltung und der dazu gehörigen Vegetation wurde auch eine Geschwindigkeitsreduzierung angestrebt. Der Straßenraum wurde mit Bäumen inklusive Baumschutz, Pflanzstreifen zwischen Straße und Gehweg, Mittelinseln, Gehölz- und Staudenflächen gestaltet. Die Stauden- und Blumenrasenflächen werten mit ihrer Artenvielfalt, den farbigen Akzenten und unterschiedlichen Strukturen den Gesamteindruck der Ortsdurchfahrt ganzjährig auf. Folgende Baumarten wurden standortgerecht gepflanzt:

Fraxinus angustifolia,
Sorbus intermedia 'Browers',
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata',
Pyrus calleryana 'Chanticleer',
Alnus cordata,
Prunus avium 'Plena'.

Die Neu- bzw. Umgestaltung trägt erheblich dazu bei, einen attraktiven und sicheren Straßenraum zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

