

Umgestaltung Ortsdurchfahrt Stühlingen Begrünung

Bauherr Stadt Stühlingen
Baukosten 50.000 Euro
Baujahr 2008 – 2010

Um die Straße als Gesamtraum zu erkennen, wurden zu Beginn Grundzüge für die gesamte Ortsdurchfahrt festgelegt, anschließend die einzelnen Bauabschnitte im Detail geplant. Ziel der Gesamtplanung waren Gestalt, Funktion und Verkehrssicherheit miteinander zu vereinen. Die Durchgangsstraße wurde zurückgebaut, Geh- und Radwege verbreitert, Plätze neu- oder umgestaltet (Kirchplatz, Linden-Pärkle, Marktplatz), Bushaltestellen und zusätzlich Straßenbegleitgrün angelegt. Mit der Neugestaltung und der dazu gehörigen Vegetation wurde auch eine Geschwindigkeitsreduzierung angestrebt. Der Straßenraum wurde mit Bäumen inklusive Baumschutz, Pflanzstreifen zwischen Straße und Gehweg, Mittelinseln, Gehölz- und Staudenflächen gestaltet. Die Staudenflächen werden mit ihrer Artenvielfalt, den farbigen Akzenten und unterschiedlichen Strukturen den Gesamteindruck der Ortsdurchfahrt ganzjährig auf. Folgende Baumarten wurden standortgerecht gepflanzt:

Pyrus calleryana 'Chanticleer',
Gleditsia triacanthos 'Skyline',
Fraxinus excelsior 'Nana',
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie',
Prunus schmittii,
Prunus fruticosa 'Globosa',
Quercus palustris,
Tilia cordata.

Die Neu- bzw. Umgestaltung trägt erheblich dazu bei, einen attraktiven und sicheren Straßenraum zu schaffen und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

